
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa I Piętra w celu dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach do przepisów przeciwpożarowych
ADRES INWESTYCJI : 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32
INWESTOR : DPS " Dom nad Stawami"
ADRES INWESTORA : 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I PIETRO - ROBOTY BUDOWLANE DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW PPOŻ			
1	KNR 0-19 d.1 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych EI 60- szklone szkłem bezpiecznym	m ²		
		13,05	m ²	13,050	
				RAZEM	13,050
2	KNR 0-19 d.1 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budo- wie szkłem bezpiecznym EI 30	m ²		
		1,9*2,1	m ²	3,990	
				RAZEM	3,990
3	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,2*1,8+1,8*1,5	m ²	4,860	
				RAZEM	4,860
4	KNR 2-02 d.1 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 ppoż EI 30 - analogia	m ²		
		1*2,1	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
5	KNR 0-19 d.1 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych EI 120- szklone szkłem bezpiecznym	m ²		
		1,05	m ²	1,050	
				RAZEM	1,050
6	KNR 0-19 d.1 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budo- wie szkłem bezpiecznym , EI 60	m ²		
		4,31	m ²	4,310	
				RAZEM	4,310
7	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowa- nych	m		
		2,2	m	2,200	
				RAZEM	2,200
8	KNR 2-02 d.1 0120-02 0120-09	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²		
		1,05	m ²	1,050	
				RAZEM	1,050
9	KNR 4-01 d.1 0919-34	Montaż samozamykaczy drzwiowych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
10	KNR 2-02 d.1 1204-04 I Pietro	Drzwi stalowe dymoszczelne jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 ppoż- analogia	m ²		
		0,9*2,1*11+1,8*2,1*1	m ²	24,570	
				RAZEM	24,570
11	KNR 4-01 d.1 0705-02	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m		
		24,2	m	24,200	
				RAZEM	24,200
12	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podło- żu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		17,25	m ²	17,250	
				RAZEM	17,250
13	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elemen- tów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		25,86	m ²	25,860	
				RAZEM	25,860
14	NNRNKB d.1 202 1134-02	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
		25,86	m ²	25,860	
				RAZEM	25,860
15	KNR-W 2- d.1 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz- nych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		25,86	m ²	25,860	
				RAZEM	25,860
16	KNR-W 2- d.1 02 2702-01	Rozbiórka - Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnie- niem płytami z włókien mineralnych W CELU MONTAŻU ŚCIANKI REI 120 - tylko robocizna	m ²		
		2,52	m ²	2,520	
				RAZEM	2,520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - współczynnik do materiałów - 30 % 2,52	m ² m ²	 2,520	
				RAZEM	2,520
18 d.1	kalk. własna	Montaż klapy rewizyjnej 70x120 na strych EI 30 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000