
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY BUDOWLANE NA PARTERZE w ramach zadania "Przebudowa korytarzy i klatek schodowych oraz budowa windy w celu dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach do przepisów przeciwpożarowych"

ADRES INWESTYCJI : 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32

INWESTOR : DPS " Dom nad Stawami"

ADRES INWESTORA : 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32

BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 17.07.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.07.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PARTER - ROBOTY BUDOWLANE DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW PPOŻ.			
1	KNR 0-19	Montaż ścianek aluminiowych EI 60- szklone szkłem bezpiecznym	m ²		
d.1	1024-10	5,65*3,27-1,9*2,05	m ²	14,581	
				RAZEM	14,581
2	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budo-	m ²		
d.1	1024-08	wie szkłem bezpiecznym EI 30	m ²	3,990	
		1,9*2,1		RAZEM	3,990
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	3*1,8*2,1	m ²	11,340	
				RAZEM	11,340
4	KNR 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad	m ²		
d.1	1204-04	2 m2 ppoż EI 30 - analogia	m ²	4,200	
		1*2,1*2		RAZEM	4,200
5	KNR 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad	m ²		
d.1	1204-04	2 m2 ppoż EI 60 - analogia	m ²	2,520	
		1,2*2,1		RAZEM	2,520
6	KNR 0-19	Montaż ścianek aluminiowych EI 120- szklone szkłem bezpiecznym	m ²		
d.1	1024-10	1,47	m ²	1,470	
				RAZEM	1,470
7	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budo-	m ²		
d.1	1024-08	wie szkłem bezpiecznym , EI 60	m ²	4,310	
		4,31		RAZEM	4,310
8	KNR 0-19	Montaż ścianek aluminiowych EI 120- szklone szkłem bezpiecznym	m ²		
d.1	1024-10	1,2	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
9	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowa-	m		
d.1	0126-05	nych	m	3,700	
		2,2+1,5		RAZEM	3,700
10	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1	0120-02		m ²	1,606	
	0120-09	1,606		RAZEM	1,606
11	KNR 4-01	Montaż samozamykaczy drzwiowych	szt.		
d.1	0919-34	11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
12	KNR 2-02	Drzwi stalowe dymoszczelne jednostronne o powierzchni ponad 2	m ²		
d.1	1204-04	m2 ppoż- analogia	m ²	25,560	
	parter	0,9*2*10+1,8*2,1*2		RAZEM	25,560
13	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 30 cm na murach z cegieł	m		
d.1	0705-02	lub ścianach z betonu	m	82,550	
		82,55		RAZEM	82,550
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-	m ²		
d.1	0711-02	mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podło-	m ²	11,026	
		żu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2		RAZEM	11,026
		w 1 miejscu)			
		11,026			
15	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elemen-	m ²		
d.1	0815-04	tów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	35,791	
		35,791		RAZEM	35,791
16	NNRNKB	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
d.1	202 1134-02	35,791	m ²	35,791	
				RAZEM	35,791
17	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-	m ²		
d.1	02 1510-01	nych - tynków gładkich bez gruntowania			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		35,791	m ²	35,791	
				RAZEM	35,791
18	KNR-W 2- d.1 02 2702-01	Rozbiórka - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych W CELU MONTAŻU ŚCIANKI REI 120 - tylko robocizna	m ²		
		2,52	m ²	2,520	
				RAZEM	2,520
19	KNR-W 2- d.1 02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - współczynnik do materiałów - 30 %	m ²		
		2,52	m ²	2,520	
				RAZEM	2,520