

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45410000-4	Tynkowanie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO W DOMU POMOCY  
SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH  
ADRES INWESTYCJI: 08-110 SIEDLCE PONIATOWSKIEGO 32  
NAZWA INWESTORA: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH "DOM NAD STAWAMI"  
ADRES INWESTORA: 08-110 SIEDLCE PONIATOWSKIEGO 32  
WYKONAWCA: MIROŚLAW BURTA ZAKŁAD USŁUGOWY

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
mgr inz. Mirosław Burta

DATA OPRACOWANIA: sierpień 2019

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Obmiar		3
1 ROBOTY REMONTOWE SZYBU WINDOWEGO		3

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>					
1		ROBOTY REMONTOWE SZYBU WINDOWEGO			
1.1	45410000-4	Tynki, okładziny, malowanie			
1 d.1.1	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		(2 * 2,23 + 1,36) * 3	m	17,46	
				RAZEM	17,46
2 d.1.1	KNR K-09 0201-01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne	m2		
		poz.1 * 0,30	m2	5,24	
				RAZEM	5,24
3 d.1.1	KNR K-09 0201-04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2		
	ościeża	poz.2	m2	5,24	
		5,38 * 3	m2	16,14	
				RAZEM	21,38
4 d.1.1	KNR K-09 0201-08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego	m		
		poz.1 * 2	m	34,92	
				RAZEM	34,92
5 d.1.1	KNR K-09 0301-05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych	m2		
		poz.3	m2	21,38	
				RAZEM	21,38
6 d.1.1	KNR K-09 0301-06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową	m2		
		poz.3	m2	21,38	
				RAZEM	21,38
7 d.1.1	KNR K-09 0301-07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych farbą akrylową	m2		
		poz.3	m2	21,38	
				RAZEM	21,38
8 d.1.1	KNR 2-02 1605-04/03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości 13.5 m - ekstrapolacja	m2		
		2,60 * 2,90	m2	7,54	
				RAZEM	7,54
9 d.1.1	KNR 2-02 1605-08/07	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 13.5 m - ekstrapolacja Krotność = 5	m2		
		poz.8	m2	7,54	
				RAZEM	7,54
10 d.1.1	KNR 4-01 1204-08 z.sz. 2.2 9912-02	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 10-20 m	m2		
		poz.11 + poz.12	m2	139,21	
				RAZEM	139,21
11 d.1.1	KNR 4-01 1204-01 z.sz. 2.2 9912-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - praca na wysokości 10-20 m	m2		
	SZYB WINDOWY	2,13 * 2,98	m2	6,35	
				RAZEM	6,35
12 d.1.1	KNR 4-01 1204-02 z.sz. 2.2 9912-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - praca na wysokości 10-20 m	m2		
	SZYB WINDOWY	(2,13 + 2,98) * 2 * 13,0	m2	132,86	
				RAZEM	132,86

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2	45430000-0	Posadzki			
13 d.1.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	PIWNICA	2,0 * 0,50	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
14 d.1.2	KNR K-11 0101-05	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez frezowanie powierzchni poziomych grubości do 5mm	m2		
		poz.13 * 2	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
15 d.1.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2		
		poz.13	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.1.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 3	m2		
		poz.13	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.1.2	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		poz.13	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
18 d.1.2	KNR 2-02u1 B-0202- 001900-03	Posadzki z płytek terakotowych szklwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2		
	terakota	poz.13	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.1.2	KNR 4-01 0811-03	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 30*30cm	m2		
	PARTER I i- PIĘTRO	2 * 0,60 * 2,70	m2	3,24	
				RAZEM	3,24
1.3		Roboty konstrukcyjne			
20 d.1.3	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
		1,7 * 2 * 3	m	10,20	
				RAZEM	10,20
21 d.1.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
	C160	1,66 * 2 * 3	m	9,96	
				RAZEM	9,96
22 d.1.3	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
	siatkowanie wstawionych nadproży	3 * 1,54 * 1,66	m2	7,67	
				RAZEM	7,67
23 d.1.3	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.22	m2	7,67	
				RAZEM	7,67
24 d.1.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		(0,45 * 0,25 + 0,39 * 0,25 + 0,41 * 0,25) * 1,70 + 3 * 2,23 * (0,07 + 0,29) * 0,25	m3	1,13	
				RAZEM	1,13
25 d.1.3	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
		6 * 3	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1.3	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.27	m3	1,13	
				RAZEM	1,13
27 d.1.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m3		
		poz.24	m3	1,13	
				RAZEM	1,13
28 d.1.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
29 d.1.3	KNR 4-01 0209-03	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm-WENTYLACJA SZYBU	m2		
		0,13	m2	0,13	
				RAZEM	0,13
30 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	OBSADZENIE KOMINKA WENTYLACYJNEGO ZYBU WINDOWEGO- ANALOGIA	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00